

**รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงินการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์สำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา จำนวน ๑ หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน**

ตามแบบเลขที่ ๑๐๗๗๒/๖๐
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (ตามสัญญาว่าจ้าง)
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๕๐ วัน
การจ่ายเงินล่วงหน้า -

การจ่ายเงินงวดแบ่งออกเป็น ๑๕ งวด ดังนี้.-

งวดที่ ๑ (งวดแรก) วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับพื้นที่, ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคาร, กำหนดระดับ, เจาะสำรวจดิน, งานเสาเข็มของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ ของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสารับพื้นชั้นที่ ๑, หล่อคอนกรีตคาน-พื้นชั้น ๑ และบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมด ของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๔ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสารับพื้นชั้นที่ ๒, หล่อคอนกรีตคาน-พื้นชั้น ๒ และบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมด ของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๕ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสารับพื้นชั้น ๓, หล่อคอนกรีตคาน-พื้นชั้น ๓ และบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมด ของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๖ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสารับคานชั้นหลังคา, ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา, งานมุงหลังคาเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐ % ของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

/งวดที่ ๗...

งวดที่ ๗ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อผนังชั้นที่ ๑ ยกเว้นผนังห้องน้ำและช่องท่อของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๘ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อผนังชั้นที่ ๒-๓ ยกเว้นผนังห้องน้ำและช่องท่อของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๙ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อคอนกรีตโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารทั้งหมด,ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐ % และทำงานฉาบผนังปูนทุกชั้นไม่น้อยกว่า ๙๐ ของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๐ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน%,งานเดินสายไฟฟ้า,เดินท่อน้ำประปา-ท่อสุขาภิบาลของทุกๆชั้นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐ % ของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๑ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างของทุกๆชั้นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐ % ของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๒ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานฝ้าเพดานของทุกๆชั้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐ % ของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๓ วงเงินประมาณ ๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องพื้นประเภทต่างๆของทุกๆชั้นแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐ % ของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๔ วงเงินประมาณ ๑๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง พร้อมกระจกทั้งหมด,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ,ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด,งานทาสีอาคารทั้งหมดของอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดสุดท้าย วงเงินประมาณ ๒๐ % ระยะเวลา ๓๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเก็บงานตกแต่งผิวผนังและผิวพื้นที่เหลือทุกส่วนของอาคาร, จัดวางครุภัณฑ์ รวมทั้งทำงานบริเวณทั้งหมด, ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า, ขยายเขตไฟฟ้าและประปา บริเวณทั้งหมด ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปา จนเป็นที่เรียบร้อยใช้งานได้สมบูรณ์ และทำงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างของอาคารที่ทำการตรวจจนเข้าเมืองจังหวัดแล้วเสร็จ ให้สามารถใช้งานได้แล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ

๑. รายละเอียดวงงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อความเรียบร้อย และเป็นผลดีต่อทางราชการ ตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง

๒. กำหนดระยะเวลางานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ๔๕๐ วัน จำนวน ๑๕ งวด

๓. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลังได้ (ยกเว้นงวดแรกและงวดสุดท้าย) หรือจะส่งพร้อมกัน หลายงวดในคราวเดียวกันก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง งานนั้นแล้วเสร็จครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย

๔. สำนักงานชั่วคราว

ผู้เสนอราคาต้องจัดสร้างหรือเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสนามชั่วคราวของผู้ควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ สถานที่ตั้งสำนักงานสนามชั่วคราวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

๔.๒ พื้นที่ภายในอาคารสำหรับการทำงานไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร และด้านที่แคบที่สุดต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร และต้องมีห้องสุขาไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง

๔.๓ ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศภายในอาคารต้องเหมาะสมกับการทำงาน

๔.๔ มีเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ พอเพียงในการทำงาน เช่น แผ่นป้ายแสดงผลงานและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ผู้เสนอราคาจัดสร้างหรือเช่าอาคารเพื่อให้เป็นสำนักงานชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่จังหวัดระบุให้เริ่มทำงานตามหนังสือแจ้งเริ่มงานและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๔.๕ จะต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์ + จอ ๒๑.๕ นิ้ว
- CPU Intel Core i๕-๗๔๐๐ (Box Ingram/Stnnext)
- GIGABYTE B๒๕๐M-HD๓_DDR๔
- ๒GB GDDR๕ GTX๑๐๕๐ Gigabyte

/ RAM...

- RAM Hyper-X DDR๔ (๒๑๓๓) ๘GB. Kingston
- ๑๒๐ GB. SSD Kingston (SUV๔๐๐S๓๗/๑๒๐G)
- ๑ TB.SATA-III Seagate Barracuda (๖๔ MB,Synnex)
- DVD RW SATA ๒๔X LITE-ON รุ่น iHAS๓๒๔ (Box)
- LED ๒๑.๕" ACER KA๒๒๐HQbd (DVI)

และเครื่องปริ้นเตอร์ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการฯ และส่งมอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องจัดยานพาหนะสำหรับใช้ในโครงการฯ เป็นรถปิคอัพ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี สภาพใหม่ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดการใช้งาน พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยชั้น ๑ จำนวน ๑ คัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ


(ธนบดี วิรุณศักดิ์)

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

(นายภิเชก มั่นบุญประชาดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอรรถวุฒิ บุญตนาชัย)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

(ลงชื่อ)ร้อยตำรวจเอก..........กรรมการ

(ณัฐวัฒน์ พรหมสมบูรณ์)

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา

ลงชื่อ)ร้อยตำรวจโท..........กรรมการ

(ธรรมรัตน์ อัครเศรษฐบุตร)

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา